

**Comune di Morra De Sanctis**  
Provincia di Avellino

pag. 1

# COMPUTO METRICO

**OGGETTO:** Completamento dell'adeguamento funzionale dell'ala sud del Castello Biondi Morra, implementazione funzionale di ricettività turistica all'interno del maniero, allestimento del museo archeologico - antiquarium.  
MUSEO

**COMMITTENTE:** Amministrazione Comunale

Data, \_\_\_\_\_

**IL TECNICO**



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							6'135,99
b	pareti rette o curve, compresi l'impiego di reg ... i altezza dal piano di appoggio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Spessore 10 cm		4,45		3,400	15,13		
	a detrarre		0,90		2,200	-1,98		
	Sommano positivi mq					15,13		
	Sommano negativi mq					-1,98		
	SOMMANO mq					13,15	25,06	329,54
6	Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo							
E.16.020.030	(arricciatura), ultimo strato di rifinit ... altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con malta bastarda di calce, sabbia e cemento							
b	Vedi voce n° 5 [mq 13.15]	2,00				26,30		
	SOMMANO mq					26,30	22,54	592,80
7	Controtelaio in legno abete grezzo dello spessore di 2 cm; fornito e posto in opera compreso ferramenta Spessore 2 cm e larghezza da 12 a 15 cm		0,90			0,90		
E.18.045.010		2,00			2,200	4,40		
d						5,30	14,17	75,10
	SOMMANO m							
8	Porta ad uno o due battenti lisci ciechi omologata e certificata, completa di telaio perimetrale in legno massiccio di rovere di sezione minima 80x75 mm, fornita con almeno quattro ... ti di ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Rovere - mogano - frassino, REI 60		0,90		2,200	1,98		
E.18.065.030						1,98	892,66	1'767,47
b								
	SOMMANO mq							
9	Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite con acqua al 50%, ad alta penetrazione, compr ... o e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Fissativo a base di resine acriliche					26,30		
E.21.010.010	Vedi voce n° 6 [mq 26.30]		27,30		3,400	92,82		
a	Ambienti espositivi		26,60		3,400	90,44		
			18,90		3,400	64,26		
			20,75		3,400	70,55		
			20,05		3,400	68,17		
			19,85		3,400	67,49		
	SOMMANO mq					480,03	2,33	1'118,47
10	Tinteggiatura con pittura lavabile din resine sintetiche emulsionabili (idropittura), data a pennello o a rullo su pareti o soffitti, con tre mani a perfetta copertura, esclusa la ... al piano di appoggio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte A base di resine viniliche					480,03		
E.21.020.040	Vedi voce n° 9 [mq 480.03]					480,03	10,00	4'800,30
a								
	SOMMANO mq							
11	Piccole riparazioni all'interno delle sale espositive per intonaci					1,00		
A.P. 01								
	A RIPO RTARE					1,00		14'819,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		14'819,67
	SOMMANO a corpo					1,00	800,00	800,00
12 A.P. 02	Trasferimento e allestimento nr. 4 bacheche piccole e nr. 4 grandi dal Comune al Castello					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	2'500,00	2'500,00
13 A.P. 03	Sistema di illuminazione a soffitta: smontaggio e reinstallazione nei locali espositivi					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	800,00	800,00
14 A.P. 04	Nr. 4 pannelli espositivi					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1'200,00	1'200,00
15 A.P. 05	Attrezzatura multimediale: postazione, computer, video, ecc.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	2'500,00	2'500,00
16 A.P. 06	Pannelli e mappe esplicative per i non vedenti nr. 2					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1'600,00	1'600,00
17 A.P. 07	Revisione impianto di video sorveglianza e antintrusione					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	2'000,00	2'000,00
	<b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>							26'219,67
	<b>T O T A L E euro</b>							26'219,67
	Data, _____							
	<b>Il Tecnico</b>							
	A R I P O R T A R E							