



Comune di Morra de Sanctis

Provincia di Avellino

pag. 1

ELENCO PREZZI

OGGETTO: COMPUTO METRICO PROGETTO ESECUTIVO

COMMITTENTE: Comune di Morra de Sanctis

Data, 06/12/2012

IL TECNICO
Arch.Maria Luisa Baraccia

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1	Fornitura Scorza in pietra di trani antica per rivestimento.Spessore cm. 1-2 Utilizzo: rivestimento muri esterni, zoccolature. euro (quindici/00)	m2	15,00
Nr. 2	Fornitura di Pozzetti Elettrovalvole Irrigazione TORO Serie DURA Per Impianto Irrigazione In Plastica Rettangolare 54x40 Cm euro (trentacinque/00)	cadauno	35,00
Nr. 3	Fornitura di Griglia a fessura 80x100 mm, per scolo acqua piovana euro (ventitre/10)	m	23,10
Nr. 4	Fornitura e di recinzione, realizzata con rete metallica (h 2m) su paletti a T,maglia 50x50 mm euro (quattro/52)	m	4,52
Nr. 5	Paletto in ferro zincato a T - Palo per recizione,composizione: acciaio laminato, h 200cm euro (sei/84)	cadauno	6,84
Nr. 6	Realizzazione di percorso pedonale con pavimento autobloccante per camminamento a secco,fornitura. euro (venticinque/00)	m2	25,00
Nr. 7	Fornitura di erba sintetica per esterno a ciuffi aspetto erba/prato,spessore 7 mm euro (quattro/55)	m2	4,55
Nr. 8	Realizzazione impianto di irrigazione: Fornitura e posa di irrigatori, adattatori, raccordi d'acqua interrati, valvole di drenaggio,valvole di regolazione e chiusura, raccordi tubi euro (quattromilacinquecento/00)	cadauno	4'500,00
Nr. 9	Realizzazione impianto elettrico completo, esclusi corpi illuminanti. Posa di cavi elettrici e fornitura di quadro. euro (ottomila/00)	cadauno	8'000,00
Nr. 10	Panchine in muratura, realizza interamente in cemento vibrato e miscelato con speciali additivi chimici. Dim: 160x44x46 euro (cento/00)	cadauno	100,00
Nr. 11	Manodopera euro (dodicimilaseicentocinquantasette/50)	cadauno	12'657,50
Nr. 12 E.01.10.30.A	Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ed il trasporto a rifiuto o per rilevato fino ad una distanza massima di 5000 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetalee simili o con trovanti fino ad 1 m³) euro (tre/21)	m3	3,21
Nr. 13 E.07.20.30	Massetto di sottofondo premiscelato a base di legante idraulico a presa normale.....per pavimentazione e gradini euro (quindici/45)	m2	15,45
Nr. 14 E.08.10.20.a	Muratura per opera di fondazione,compreso ogni onere inerente la profondità dell'armatura euro (centododici/52)	m3	112,52
Nr. 15 E.13.110.60	Pavimentazione per aree di sosta nel verde e rampa euro (trentaquattro/35)	m2	34,35
Nr. 16 R.02.10.20.b	Demolizione fabbricati, sia per la parte interrata che fuori terra, incluso il carico e il trasposto del materiale di risulta a discarica euro (diciassette/96)	m3	17,96
Nr. 17 U.03.20.40.a	Preparazione e bonifica piano di posa dei rilevati o della fondazione stradale euro (tre/21)	m2	3,21
Nr. 18 U.05.20.10.a	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte,compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato compiuto a regola d'arte euro (sei/13)	m3	6,13
	Data, 06/12/2012		
	Il Tecnico Arch.Maria Luisa Baraccia		

